

## K 6706 - Wittlinger Steige

Gegenüberstellung der Varianten nach geschätzten Kosten

Beräumung sowie Sicherung mittels Schutzzaun auf ganzer Länge		Erstberäumung sowie Sicherung mittels Galerie und Schutzzaun		Erstberäumung sowie Straßenführung durch Tunnel und Sicherung durch Schutzzaun	
Maßnahmen	Herstellungskosten EUR	Maßnahmen	Herstellungskosten EUR	Maßnahmen	Herstellungskosten EUR
Erstberäumung Schutzzaun, Länge 350 m (Nutzungsdauer 30 Jahre)	1.500.000	Erstberäumung Galerie, Länge 350 m (Nutzungsdauer 60 Jahre), Schutzzaun im Restbereich	6.900.000	Erstberäumung Tunnel, Länge ca.200m Schutzzaun, Länge 150 m	5.700.000
Beräumung alle 10 Jahre	100.000	Beräumung alle 10 Jahre	80.000	Beräumung alle 10 Jahre	50.000
Instandsetzung Schutzzaun bei einem Ereignis innerh. von 10 Jahren	20.000	Instandsetzung Schutzzaun (bei geringerer Wahrscheinlichkeit von Schäden)	10.000	Instandsetzung Schutzzaun (bei geringerer Wahrscheinlichkeit von Schäden)	10.000
<b>Investitionskosten</b> (auf 30 Jahre gerechnet)	<b><u>1.620.000</u></b>		<b><u>6.990.000</u></b>		<b><u>5.760.000</u></b>