LANDRATSAMT REUTLINGEN
Den 26.09.2013

KT-Drucksache Nr. VIII-0608

für den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

K 6739, Ausbau der Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen
a) Planung
b) Feststellung des Kostenanschlags
c) Ausschreibung

Beschlussvorschlag:

1. Der Planung der Kovacic Ingenieure GmbH, Sigmaringen, vom Juli 2013 für den Ausbau der K 6739 Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen wird zugestimmt.

2. Der Kostenanschlag für den Ausbau der K 6739 Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen vom 06.08.2013 wird auf 350.000,00 EUR Gesamtkosten festgestellt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Straßenbaumaßnahme gemeinsam mit den Tiefbaumaßnahmen der Stadt Trochtelfingen auszuschreiben.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/ Gesamtinvestition:	350.000,00 EUR	Anteil Landkreis:	350.000,00 EUR
Teilhaushalt: 10 Produktgruppe: 54.20 Projekt Nr. 7.542014.6739.004		Im Haushaltsplanentwurf 2014 veranschlagte Haushaltsmittel:	350.000,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Nach der Zustandsbewertung der Kreisstraßen 2012 (KT-Drucksache Nr. VIII-0472) ist die K 6739 Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen mit der Zustandsnote 6 (sehr schlecht/ überfällig) bewertet. In Abstimmung mit der Stadt Trochtelfingen sollen im Jahr 2014 die Tiefbauarbeiten und der Ausbau der Straße gemeinsam erfolgen. Die Planunterlagen sind als Anlagen 1 bis 3 beigefügt. Der Kostenanschlag kann mit Gesamtkosten von 350.000,00 EUR festgestellt (Anlage 4). Im Haushaltsplanentwurf 2014 sind unter THH 10, Produktgruppe 54.20 Nr. 7.542014.6739.004 insgesamt 350.000,00 EUR für den Ausbau vorgesehen.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Die K 6739 Ortsdurchfahrt Trochtelfingen-Wilsingen hat im Jahr 1978 eine neue Deckschicht erhalten. Ein frostsicherer Unterbau der Straße fehlt, was dazu führte, dass immer wieder Schadstellen und Seitenabbrüche erfolgten, die im Rahmen der Unterhaltung aufwändig geflickt werden mussten. Deshalb wurde die Straße schon seit der erstmaligen Erfassung und Bewertung des Straßenzustandes im Jahr 2007 mit der Zustandsnote 6 (sehr schlecht/überfällig) bewertet.

   Da die Stadt Trochtelfingen im Ortsteil Wilsingen auf eine Länge von 641 Metern die Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung sowie den Bau von Gehwegen vorgesehen hat, wurde der Ausbau der Straße so lange zurück gestellt, bis die Tief- und Straßenbaumaßnahmen gemeinsam ausgeführt werden können. Im Jahr 2014 sollen diese Arbeiten gemeinsam umgesetzt werden.

   Die Ortsdurchfahrt hat nach einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2009 eine Belastung von rund 600 Fahrzeugen am Tag mit zirka 12 % Schwerverkehr, also rund 70 Fahrzeuge pro Tag. Der Vollausbau umfasst eine Strecke von 511 Metern. Auf einer Länge von 140 Metern bis zum Bauende wird nach dem Wechsel der Ver- und Entsorgungsleitungen nur eine neue Deckschicht aufgebracht. Für die eindeutige Abgrenzung zwischen den Aufgaben und der Unterhaltung des Landkreises und der Stadt wurde eine Vereinbarung abgeschlossen.

2. Die Planung für den Ausbau hat im Auftrag der Stadt Trochtelfingen die Kovacic Ingenieure GmbH, Sigmaringen, erstellt. Neben dem Ausbau der Straße beabsichtigt die Stadt, entlang der Bordsteine eine dreireihige Pflasterung einzubringen. Außerdem erhält die Straße einen richtlinienkonformen Aufbau mit Frostschutzschicht 41 Zentimeter, Schottertragschicht 15 Zentimeter, Asphalttragschicht 10 Zentimeter und Asphaltdeckschicht 4 Zentimeter.

3. Die Stadt Trochtelfingen beabsichtigt, die Arbeiten noch im November 2013 auszuschreiben. Die Vergabe soll gemeinsam an einen Bieter erfolgen. Die Bauleitung wird getrennt nach Tiefbau und Straße, in enger Abstimmung zwischen der Stadt Trochtelfingen und dem Kreis-Straßenbauamt, erfolgen. Die Umsetzung soll nach dem Winter ab Mai 2014 beginnen.

4. Der Kostenanschlag liegt als Anlage 4 bei. Im Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2014 sind im THH 10, in der Produktgruppe 54,20 Nr. 7.542014.6739.004 für die Maßnahme 350.000,00 EUR vorgesehen.