

NATURTHEATER REUTLINGEN



Naturtheater Reutlingen e.V., Postfach 2323, 72713 Reutlingen
Landratsamt Reutlingen
Kreisschul- und Kulturamt
Stefan Häußler
Postfach 2143
72711 REUTLINGEN

EINGEGANGEN
Kreisschul- und Kulturamt

27. Nov. 2015

LANDRATSAMT REUTLINGEN
BEZIRK 1

Eintrag
Vereinsgeschichte seit 1863 | Freilichttheater seit 1928
WASENWALD-FESTSPIELE
Theater im Gasthaus Waldesslust
Theaterjugend | Kostümverleih

01/1	z. K.	ECHT GUT! ERBENAMT IN BADEN-WÜRTTEMBERG
01/2	z. Bearb.	
11	z. d. A.	
12	Ihr Ansprechpartner: Tilmann Scheck scheck@naturtheater-reutlingen.de	
13	b. Stn.	
14	Erster Vorsitzender: Rainer Kurze 72762 Reutlingen Mark Gewand 3 Telefon: 07121 270766 Telefax: 07121 25384	
Kopie:		

Geschäftszeiten
Montag + Mittwoch: 18 - 20 Uhr
www.naturtheater-reutlingen.de

25.11.2015

Antrag auf Zuschuss 2016 für bauliche Investition (Erweiterung Zuschauertoiletten)

Sehr geehrter Herr Häußler,

aufgrund unserer Besucherzahlen müssen wir die Zuschauertoiletten erweitern. Es handelt sich hierbei um ein zusätzliches Gebäude mit acht Damentoiletten und zwei Toiletten für Behinderte. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2016 abgeschlossen sein.

Das geplante Volumen der Baumaßnahme beläuft sich auf **ca. 140.000 Euro**.

Die Kostenschätzung des Architekten liegt bei (ohne Architekten-Honorar).

Hiermit beantragen wir einen Zuschuss in der für bauliche Investitionen vorgesehenen Höhe und bitten um entsprechende Berücksichtigung in Ihrer Haushaltsplanung für 2016.

Bitte melden Sie sich, falls Sie Fragen haben.

Mit freundlichen Grüßen


Rainer Kurze
Erster Vorsitzender


Tilmann Scheck
Kaufmännischer Verwalter




Foto: Patrick Beuchert

ZUSCHAUERHALLE

Prämiert für BEISPIELHAFTES BAUEN
und ausgezeichnet mit dem
HOLZBAUPREIS BADEN-WÜRTTEMBERG
Architekt: 4a Architekten GmbH, Stuttgart

Architekturbüro Christoph Mast, Freier Architekt
Mittnachtstraße 270, 72760 Reutlingen

Projekt: Naturtheater Reutlingen e.V.
Mark Gewand 3
72762 Reutlingen

Bauherr: Naturtheater Reutlingen e.V.
Mark Gewand 3
72762 Reutlingen

Architekt: Christoph Mast Dipl.Ing (FH) Freier Architekt
Storlachstr. 1
72760 Reutlingen

GROBE KOSTENSCHÄTZUNG FÜR DIE WC ERWEITERUNG

Datum 09.10.2015

Gewerke	Masse	EP	Netto	Brutto
Bäume fällen				
1.1 Bäume und Gehölz rückschnieden	1,00 pausch	650,00 €	650,00 €	773,50 €
1.2 Wurzelstöcke rausfräsen	3,00 Stück	180,00 €	540,00 €	642,60 €
	Fällarbeiten Summe		1.190,00 €	1.416,10 €
Baustelleneinrichtung				
2.1 Baustelleneinrichtung	1,00 pausch	3.500,00 €	3.500,00 €	4.165,00 €
2.2 Schnurgerüst	1,00 pausch	300,00 €	300,00 €	357,00 €
2.3 Baustrom	1,00 pausch	540,00 €	540,00 €	642,60 €
2.4 Container Restmüll	1,00 pausch	450,00 €	450,00 €	535,50 €
2.5 Container Schutt	1,00 pausch	320,00 €	320,00 €	380,80 €
	Baustelleneinrichtung Summe		5.110,00 €	6.080,90 €
Erdarbeiten und Bodenplatte				
3.1 Oberbelag abtragen und auf dem Grundstück zwischenlagern	45,00 m³	4,00 €	180,00 €	214,20 €
3.2 Asphalttschicht entfernen und entsorgen	80,00 qm	22,00 €	1.760,00 €	2.094,40 €
3.3 Asphalttschicht neu aufbringen	80,00 qm	71,00 €	5.680,00 €	6.759,20 €
3.4 Baugrubenaushub bis Klasse 5 60qm bis 30 cm	18,00 m³	8,70 €	156,60 €	186,35 €
3.5 Aushub Einzelfundamente Vordach 40x40x100 12 Stück	1,92 m³	23,00 €	44,16 €	52,55 €
3.6 Aushub Streifenfundamente ohne Abfuhr	5,44 m³	23,00 €	125,12 €	148,89 €
3.7 Kanalgraben Verbau	1,00 Stück	250,00 €	250,00 €	297,50 €
3.8 Aushub für Rohrgräben innerhalb des Gebäudes bis Kl.5	0,77 m³	17,20 €	13,21 €	15,72 €
3.9 Aushub für Rohrgräben, außerhalb, bis Kl 5 1.25 m tief	12,10 m³	23,70 €	286,68 €	341,14 €
3.10 Aushub für Schächte, außerhalb, bis Kl 5 3,5m tief	8,00 m³	23,70 €	189,60 €	225,62 €
3.11 Sohlenplanum, Baugrube, Fundamente	50,00 qm	6,25 €	312,50 €	371,88 €
3.12 Abfahren von Aushub	56,63 m³	17,20 €	974,00 €	1.159,06 €
3.13 Wieder Einfüllen und Anplanieren des Aushubmaterials	34,60 m³	31,00 €	1.072,48 €	1.276,25 €
3.14 Einbetten und Überschütten von Rohrleitungen, Sand	5,40 m³	22,90 €	123,66 €	147,16 €
3.15 Siebschutt	43,00 m³	28,00 €	1.204,00 €	1.432,76 €

Freier Architekt Christoph Mast Dipl.Ing. (FH)
Storlachstraße 1, 72760 Reutlingen

Tel: 07121-6904166, Mobil: 0152-02394711
Mail: mast.m-architektur@gmx.net

							1.938,51 € 38,20 € 442,68 € 33,32 € 315,30 € 0,00 €
3.16 Mineralbeton /KFT Straße		45,00 m³	36,20 €				1.629,00 €
3.17 Recyclingmaterial		1,00 m³	32,10 €				32,10 €
3.18 Filterschicht, kapillarbrechend 8/32		40,00 qm	9,30 €				372,00 €
3.19 Geotextiles Vlies		10,00 qm	2,80 €				28,00 €
3.20 Grobkiesstreifen am Haus		2,88 m³	92,00 €				264,96 €
3.21 Herstellen Bitumenbelag der Straße		0,00 qm	68,00 €				0,00 €
	Erdarbeiten Summe						14.698,06 €
	Abwasser und Kanalarbeiten						
4.1 SW Leitungen KG DN 100 bei Gefälle von 4%		8,00 lfm	14,30 €				114,40 €
4.2 SW Leitungen KG DN 125 bei Gefälle von 2%		30,00 lfm	16,10 €				483,00 €
4.3 DN 150		1,00 lfm	25,00 €				25,00 €
4.4 Bogen 90° - 15°, DN 100		6,00 Stk	9,20 €				55,20 €
4.5 Bogen 90° - 15°, DN 125		3,00 Stk	105,00 €				315,00 €
4.6 Bogen 90° - 15°, DN 150		1,00 Stk	21,80 €				21,80 €
4.7 Abzweig 45° - 90°, DN 100		2,00 Stk	14,30 €				28,60 €
4.8 Abzweig 45° - 90°, DN 125		2,00 Stk	16,50 €				33,00 €
4.9 Abzweig 45° - 90°, DN 150		2,00 Stk	25,00 €				50,00 €
4.10 Übergangsstück DN 100 / 125		1,00 Stk	16,20 €				16,20 €
4.11 Übergang Steinzeug PVC		1,00 Stk	43,00 €				43,00 €
4.12 Putzstück DN 100		2,00 Stk	65,00 €				130,00 €
4.13 Rohrhülsen DN 100 als Fundamentdurchführung		2,00 Stk	20,00 €				40,00 €
4.14 Kontrollschacht		1,00 Stk	450,00 €				450,00 €
4.15 Aufsatzringe 20 cm für Kontrollschacht DN 100,		5,00 Stk	22,00 €				110,00 €
4.16 Aufsatzringe 10 cm für Kontrollschacht DN 100,		5,00 Stk	19,00 €				95,00 €
4.17 Steinzeugrohre DN 150, für Anschluß Stadtkanal		1,00 m	29,00 €				29,00 €
4.18 Anschluß Kontrollschacht /an Hausleitung		1,00 Stk	280,00 €				280,00 €
4.19 Anschluß Kontrollschacht / örtl. Abwasserkanal		1,00 Stk	230,00 €				230,00 €
	Abwasser Summe						2.549,20 €
Fundamente	Titel 5						
Annahme ohne	Beton und Stahl						
Geologisches	5.1 Streifenfundamente ca 40x100 C 25/30	145,00 cbrn	145,00 €			0,00 €	0,00 €
Gutachten	5.2 Punktfundamente 40x40x100 C 25/30	145,00 cbrn	145,00 €			172,55 €	172,55 €
Risiko trägt der	5.3 Schalung für Fundamente	1,00 qm	36,00 €			42,84 €	42,84 €
Bauherr	5.4 Armierungs Eisenmatten Rund und Körbe	800,00 kg	1,40 €			1.332,80 €	1.332,80 €
	Fundamente Summe						1.548,19 €
Bodenplatte	Titel 6						
Beton und Stahl	6.1 Trennlage Pe Folie	43,00 qm	1,30 €			55,90 €	55,90 €
	6.2 mit 8 cm Dämmung WLГ 035 + Stirnkante h=42cm	10,92 qm	45,00 €			491,40 €	584,77 €
	6.3 Stirmschalung + Aufkantung herstellen h= 42 cm	21,84 qm	45,50 €			993,72 €	1.182,53 €
	6.4 Bodenplatte + Aufkantung d=18 cm Beton C 25/30	53,92 qm	39,00 €			2.102,88 €	2.502,43 €
	6.5 Zuschlag für Mehrstärken von je 1cm	1,00 qm	1,40 €			1,40 €	1,67 €
	6.6 Schalung Stirnseite Bodenplatte. Bis 25cm	27,00 lfm	13,00 €			351,00 €	417,69 €

	Betonstahl Bodenplatte					
	6.7 Rundstahl	1000,00 kg	1,40 €		1.400,00 €	1.666,00 €
	6.8 Betonstahlmatten	1000,00 kg	1,40 €		1.400,00 €	1.666,00 €
	6.9 Absta-Böcke liefern und einbauen	50,00 kg	4,30 €		215,00 €	255,85 €
	Fundamentanker					
	6.10 Fundamentanker Bandstahl Feuerverzinkt	24,00 lfm	6,25 €		150,00 €	178,50 €
	6.11 Fundamentankerfahne Edelstahl	2,00 lfm	9,00 €		18,00 €	21,42 €
	6.12 Verbindungsklemmen	4,00 Stk	5,32 €		21,28 €	25,32 €
	Aussparungen					
	Herstellen von Deckendurchbrüchen in Stahlbeton					
	6.13 Deckendurchbrüche bis 0,15 m2	3,00 Stk	35,00 €		105,00 €	124,95 €
	Schließen von Deckendurchbrüchen					
	6.14 Deckendurchbrüche bis 0,15 m2	3,00 Stk	45,00 €		135,00 €	160,65 €
	Ankerschienen					
	6.15 Kleisenzeug, feuerverzinkt	150,00 kg	6,50 €		975,00 €	1.160,25 €
	Wasserdichte und Gasdichte Hauseinführung					
	6.16 Mehrspartenhauseinführung für, Wasser, Strom	1,00 Stk	400,00 €		400,00 €	476,00 €
					8.815,58 €	10.490,54 €
	Titel 7					
	Bodenplatte und Dämmung Summe					
	Holzbau					
	Mit sichtbaren					
	Traghölzern					
	7.1 Wandaufbau mit sichtbaren Balken innen	1,00 pausch	5.800,00 €		5.800,00 €	6.902,00 €
	Außen (wie das Kassenhäuse) 3 Schichtplatte 27mm	77,00 qm	52,00 €		4.004,00 €	4.764,76 €
	7.2 10 x 10 KVH Stützen mit Balkenfüße				8.000,00 €	9.520,00 €
	7.3 Wandbekleidung 27mm Dreischichtplatte				6.790,00 €	8.080,10 €
	7.4 Dachtragwerk von unten offen mit sichtbarer				1.450,00 €	1.725,50 €
	Lückenschalung, Unterspannbahn, Kola und Eternitdeckung				2.000,00 €	2.380,00 €
	7.5 Gesimse ausbilden Traufe und Ortgang				990,00 €	1.178,10 €
	7.6 Bleche, wie Rinnen, Fallrohre Sockelblech				3.000,00 €	3.570,00 €
	7.7 Türen einfache Türblätter wie die Fassadenplatte				320,00 €	380,80 €
	7.8 Fenster wie Bestand als Lamellenfenster mit Mückenschutz					
	7.9 Dachentlüftung DN 100	2,00 Stück	160,00 €		320,00 €	380,80 €
					32.354,00 €	38.501,26 €
	Holzbau Zulage					
	Zulage bei Ausführung					
	in Holzständerbau					
	mit Inneverkleidung					
	8.1 Ständer 6x10 KVH inkl. Eisenverbinder	77,00 qm	12,00 €		924,00 €	1.099,56 €
	8.2 Schalung innen	77,00 Stück	45,00 €		3.465,00 €	4.123,35 €
	8.3 Kola für Außenschalung	77,00 qm	6,00 €		462,00 €	549,78 €
					4.851,00 €	5.772,69 €
	Holzbau Vordach					
	9.1 Holztragwerk mit Stützen Pfetten und Sparren	1,00 pausch	2.322,00 €		2.322,00 €	2.763,18 €
	9.2 Dach 3 Schichtplatte	40,00 qm	50,00 €		2.000,00 €	2.380,00 €
	9.3 Dachabdichtung mit Anschlüssen Bituminös	40,00 qm	50,00 €		2.000,00 €	2.380,00 €
	9.4 Dachrandausbildung	36,00 lfm	40,00 €		1.440,00 €	1.713,60 €
	9.5 Bleche, wie Rinnen, Fallrohre	1,00 pausch	880,00 €		880,00 €	1.047,20 €
	9.6 Achslüsse	1,00 pausch	250,00 €		250,00 €	297,50 €
					8.892,00 €	10.581,48 €

Bodenaufbau	Titel 10 Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit. 10.1 Nach DIN 18195-4 inkl. Vorreinigung 10.2 Zementestrich auf Abdichtung 10.3 Zementestrich Randdämmstreifen 10.4 Zementestrich Abstellen	45,00 qm 38,00 qm 41,10 lfm 4,00 lfm	11,82 € 15,00 € 1,00 € 3,50 €	531,90 € 570,00 € 41,10 € 14,00 € 1.157,00 €	632,96 € 678,30 € 48,91 € 16,66 € 1.376,83 €
	Bodenaufbau Summe				
Fliesenarbeiten	Titel 11 11.1 Spachtelung zur Nivellierung der Tolleranzen Eventual Pos 11.2 Grundierung 11.3 Bodenfliese + Verlegen R 10 (Fliese ca. 32€/qm) 11.4 Sockelfliese + Verlegen (Fliese ca. 4€/m) 11.5 Wandfliese + Verlegen (Fliese ca. 20€/qm) 11.6 Eckschutzschienen Edelstahl 11.7 Abdichtung der Wand im Spritzbereich der Fliesen WB 11.8 Silikonfugen	38,00 qm 38,00 qm 38,00 qm 16,00 lfm 50,00 m² 15,00 lfm 8,00 m² 50,00 lfm	8,00 € 1,80 € 62,00 € 14,00 € 56,00 € 12,00 € 15,00 € 4,50 €	304,00 € 68,40 € 2.356,00 € 224,00 € 2.800,00 € 180,00 € 120,00 € 225,00 € 6.277,40 €	361,76 € 81,40 € 2.803,64 € 266,56 € 3.332,00 € 214,20 € 142,80 € 267,75 € 7.470,11 €
Sanitär	Titel 12 12.1 Vorwand GIs Konstruktion für Wandhängende WC's fertig 12.2 beplankt mit Spachtelung der Giskonstruktionen. 12.3 Geberit Spülkästen 12.4 Abwasser DN 100 und DN 40 Geberit 12.5 Abzweige DN 100 12.6 Bögen DN 100 12.7 Verröhrung 12 Mepla 12.8 Zulage Fittings und Zubehör 80% 12.9 Armaturenanchluss Mepla 12.10 Absperrventile 12.11 Durchlauferhitzer 12.12 WC Keramik sanibel 12.13 Drückerplatten sigma 12.14 WC Sitz sanibel 12.15 WB Keramik 12.16 Amaturen 12.17 Siphone 12.18 Stützklappgriffe 12.19 Notfall Alarm ?? 12.20 Stunden	35,00 qm 10,00 Stück 15,00 lfm 14,00 Stück 28,00 Stück 40,00 lfm 1,00 Pausch 10,00 Stück 8,00 Stück 1,00 Pausch 10,00 Stück 10,00 Stück 10,00 Stück 6,00 Stück 6,00 Stück 6,00 Stück 4,00 Stück 2,00 Stück 80,00 Stück	140,00 € 170,00 € 26,00 € 21,00 € 20,00 € 4,80 € 153,60 € 11,00 € 11,00 € 350,00 € 163,00 € 45,00 € 53,00 € 150,00 € 120,00 € 25,00 € 244,00 € 200,00 € 45,00 €	4.900,00 € 1.700,00 € 390,00 € 294,00 € 560,00 € 192,00 € 153,60 € 110,00 € 88,00 € 350,00 € 1.630,00 € 450,00 € 530,00 € 900,00 € 720,00 € 150,00 € 976,00 € 400,00 € 3.600,00 € 18.093,60 €	5.831,00 € 2.023,00 € 464,10 € 349,86 € 666,40 € 228,48 € 182,78 € 130,90 € 104,72 € 416,50 € 1.939,70 € 535,50 € 630,70 € 1.071,00 € 856,80 € 178,50 € 1.161,44 € 476,00 € 4.284,00 € 21.531,38 €
Sanitärkabinen	Titel 13 13.1 WC Kabinen mit Türen aus beschichteten Holzwerkstoffplatten 13.2 Waschbecken UK aus beschichteten Holzwerkstoffplatten	8,00 Stück 2,00 Stück	550,00 € 420,00 €	4.400,00 € 840,00 € 5.240,00 €	5.236,00 € 999,60 € 6.235,60 €
	Innenausbau Summe				

Stundenlohn	Titel 14					
Rapporte	14.1 Vorarbeiter	15,00 Stunden	49,00 €	735,00 €	874,65 €	
	14.2 Geselle	15,00 Stunden	41,00 €	615,00 €	731,85 €	
	14.3 Lehrling	51,00 Stunden	36,00 €	1.836,00 €	2.184,84 €	
	Stundenlohn Summe			3.186,00 €	3.791,34 €	
Elektro	Titel 15					
	15.1 Leitungen für Licht verlegen 3 x1 ,3	15,00 m	49,00 €	735,00 €	874,65 €	
	15.2 Leuchten im WC und Außen	10,00 Stück	95,00 €	950,00 €	1.130,50 €	
	15.3 Sicherungen	1,00 Pschal	250,00 €	250,00 €	297,50 €	
	15.4 Schalter	5,00 Stunden	36,00 €	180,00 €	214,20 €	
	15.5 Steckdosen	3,00 Stunden	36,00 €	108,00 €	128,52 €	
	15.6 Kleinmaterial	1,00 Pschal	320,00 €	320,00 €	380,80 €	
	Elektro Summe			2.543,00 €	3.026,17 €	
Puffer				2.000,00 €		
Bausumme netto				118.257,84 €		
Mwst			19%	22.468,99 €		
Summe brutto				140.726,83 €		